



Largueur de travail 6 m, 35 éléments / 175 dents

Largueur de travail 7 m, 41 éléments / 205 dents





Éléments 5 dents en plat
biseauté 40x10

Barres niveleuses avant
et arrière

Châssis tube C.50 épaisseur
5 mm

UPN de 80 mm

Attelage épaisseur 15 mm

Repliage hydraulique (2m70 au
transport)

Panneaux et feux de
signalisation

